



Betonbauqualität (BBQ)

DIN 1045:2023

Mit der Einführung der neuen Normreihe ist das neue bauteil- bzw. baubezogenen Konzept zur Klassenbildung „BetonBauQualität BBQ“ verpflichtend.

Auszug aus BTB-Praxis9pp DIN 1045-2023 vom 06.09.2024

Das BBQ-Konzept sieht eine Einordnung von Bauwerken oder Bauwerksteilen in Abhängigkeit von BBQ-Klassen vor:

Klassenkonzept

BBQ-N:	Bauwerke/Bauteile mit Normalen Anforderungen an Kommunikation, Planung, Bauausführung und Baustoffe
BBQ-E:	Bauwerke/Bauteile mit Erhöhten Anforderungen an Kommunikation, Planung, Bauausführung und Baustoffe
BBQ-S:	Bauwerke/Bauteile mit Speziell festzulegenden Anforderungen an Kommunikation, Planung, Bauausführung und Baustoffe

Mit den BBQ-Klassen ist die Einführung eines Kommunikationskonzepts für alle Beteiligten verbunden: Während für BBQ-N keine besonderen Anforderungen an die Kommunikation gestellt werden, ist für BBQ-E und gegebenenfalls BBQ-S die Durchführung von Betonfachgesprächen (Ausschreibungsgespräch), Startgespräch und Bauverlaufgespräch) vorgesehen. Für die Organisation und Dokumentation der Betonfachgespräche ist in den Klassen E und S durch den Bauherrn ein BBQ-Koordinator festzulegen. BBQ-Koordinator kann z.B. ein Planungsbüro (Objektplaner), ein Bauunternehmen oder der Bauherr selbst sein.

Betonfachgespräch im Allgemeinen

Bei Betonbestellungen und Betonabrufen bzw. Betonabholungen ohne vorherige Einladung zur BBQ-Betonfachgesprächen gehen wir davon aus, dass unsere Teilnahme an BBQ-Betonfachgesprächen nicht notwendig war. Für Mängel und/oder Schäden aus nicht erfolgten BBQ-Betonfachgesprächen oder einer unterbliebenen Einladung zu diesen, entstehen uns gegenüber keine Ansprüche.

Betonklasse in Abhängigkeit der Frischbetontemperatur

In den Sommermonaten bzw. in Monaten mit heißer Temperatur kann die Frischbetontemperatur adhoc über 30°C liegen. In diesem Fall springt der Beton, falls er dies bereits nicht vorher war, in die Betonklasse S. Sollten Sie oder der BBQ-Koordinator aufgrund einer Frischbetontemperatur von über 30°C BBQ-Gespräch als notwendig erachten, so veranlassen Sie diese bitte mit ausreichendem Vorlauf, vorzugsweise mit Beginn der Baumaßnahme als BBQ-Startgespräch.

Da die temperaturbedingte Änderung in oder aus der Betonklasse S nicht planbar ist und spontan während der Auslieferung passieren kann, werden wir bei Bedarf von der normativ zulässigen Möglichkeit handschriftlicher oder digitaler Änderung des Lieferscheins direkt vor der Übergabe Gebrauch machen. Temperaturbedingte bauseitige Maßnahmen gemäß DIN 1045-3 stehen nicht in unserem Verantwortungsbereich und bleiben hiervon unberührt.

Verzögerung über 3 Stunden

Aufgrund der Normumstellung auf die Normreihe DIN 1045 Ausgabe August 2023 verzögern wir unsere Betone ab der Konsistenzklasse C2/F2 um maximal <3 Stunden - es sei denn, Sie haben eine längere Verzögerungszeit mit entsprechendem Vorlauf mit uns abgesprochen.